

市 長		副 市 長		部 長		課 長	専 決	係 長		精 算 者		設 計 者	
			諏訪市文化センター大規模改修工事(電気設備工事) 設計書										
諏訪市湖岸通り五丁目12番18号													
設 計 大 要								施 工 方 法		請 負			
I 改修電気設備工事 一式								施 工 期 間		日間			
								起工年月日		令和 年 月 日			
								竣工年月日		令和 年 月 日			
								契約保証方法		金銭的保証			
		工事設計用紙 諏 訪 市											

起 工 理 由

金

工事価格

.円也

消費税等相当額

.円也

税込

.円也

内 訳 明 細 書

積算方式等一覽表	
----------	--

諏訪市文化センター大規模改修工事（電気設備工事）	
--------------------------	--

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書						
No	名 称	呼称	数 量	単 価	金 額	摘 要
I	改修電気設備工事	式	1			
	直接工事費計					
II	共通仮設工事	式	1			
	純工事費					
III	現場管理費	式	1			
	工事原価					
IV	一般管理費等	式	1			
	工事価格					
V	消費税等相当額	式	1			
	合計					

本 工 事 費 内 訳 書						
No	名 称	呼称	数 量	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ	共通仮設工事					
	準備費	式	1			
	仮設建物費	式	1			
	工事施設費	式	1			
	環境安全費	式	1			
	動力用水光熱費	式	1			
	屋外整理清掃費	式	1			
	機械器具費	式	1			
	その他	式	1			
	合計					

諏訪市文化センター大規模改修電気設備工事 総括表

No	名 称	呼称	数 量	単 価	金 額	摘 要
I	電気設備工事					
I-1	幹線設備	式	1			
I-2	動力設備	式	1			
I-3	電灯設備	式	1			
I-4	舞台照明設備	式	1			
I-5	雷保護設備	式	1			
I-6	高圧受変電設備	式	1			
I-7	非常用自家発電設備	式	1			
I-8	太陽光発電設備	式	1			
I-9	構内情報通信網設備	式	1			
I-10	構内交換設備	式	1			
I-11	テレビ共同受信設備	式	1			
I-12	時刻表示設備	式	1			
I-13	機械警備設備	式	1			
I-14	映像・音響設備	式	1			
I-15	舞台音響設備	式	1			

諏訪市文化センター大規模改修電気設備工事 総括表

No	名 称	呼称	数 量	単 価	金 額	摘 要
I-16	拡声設備	式	1			
I-17	誘導支援設備	式	1			
I-18	監視カメラ設備	式	1			
I-19	火災報知設備	式	1			
	合計					

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
I	電気設備工事						
I-1	幹線設備						
1)	動力・電灯盤		1.00	式			
2)	動力・電灯幹線		1.00	式			
	合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
1)	動力・電灯盤						
	電灯分電盤	L-1	1.00	面			
	電灯分電盤	L-2	1.00	面			
	電灯分電盤	L-3	1.00	面			
	電灯分電盤	L-4	1.00	面			
	電灯分電盤	L-5	1.00	面			
	電灯分電盤	L-6	1.00	面			
	電灯分電盤	L-7	1.00	面			
	電灯分電盤	L-8	1.00	面			
	電灯分電盤	L-9	1.00	面			
	電灯分電盤	L-10	1.00	面			
	電灯動力分電盤	LP-1	1.00	面			
	電灯動力分電盤	LP-2	1.00	面			
	動力盤	P-1	1.00	面			
	動力盤	P-2	1.00	面			
	電灯分電盤	L-E1	1.00	面			
	電灯分電盤	L-E2	1.00	面			
	動力盤	P-E1	1.00	面			
	1)-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
2)	動力・電灯幹線						
	電線	EM-IE3.5sq	19.00	m			
	電線	EM-IE5.5sq	18.00	m			
	電線	EM-IE8sq	236.00	m			
	電線	EM-IE14sq	275.00	m			
	電線	EM-IE22sq	167.00	m			
	電線	EM-IE38sq	18.00	m			
	電線	EM-IE60sq	489.00	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-2C 管内	5.00	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-2C ラック	18.90	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-3C 管内	3.00	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-3C ラック	28.20	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-3C FEP管内	11.50	m			
	ケーブル	EM-CE8sq-3C 管内	13.50	m			
	ケーブル	EM-CE8sq-3C ラック	100.00	m			
	ケーブル	EM-CE8sq-3C FEP管内	81.50	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル	EM-CE14sq-3C 管内	23.50	m			
	ケーブル	EM-CE14sq-3C ラック	132.00	m			
	ケーブル	EM-CE14sq-3C ころがし	6.90	m			
	ケーブル	EM-CE14sq-3C FEP管内	23.00	m			
	ケーブル	EM-CET22sq 管内	21.50	m			
	ケーブル	EM-CET22sq ラック	119.00	m			
	ケーブル	EM-CET22sq ころがし	13.50	m			
	ケーブル	EM-CET38sq 管内	20.00	m			
	ケーブル	EM-CET38sq ラック	134.00	m			
	ケーブル	EM-CET38sq ころがし	4.50	m			
	ケーブル	EM-CET60sq 管内	9.00	m			
	ケーブル	EM-CET60sq ラック	110.00	m			
	ケーブル	EM-CET100sq 管内	71.50	m			
	ケーブル	EM-CET100sq ラック	612.00	m			
	ケーブル	EM-CET100sq ころがし	3.00	m			
	ケーブル	EM-CET100sq FEP管内	98.20	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル	EM-CET150sq 管内	23.00	m			
	ケーブル	EM-CET150sq ラック	194.00	m			
	ケーブル	EM-CET150sq FEP管内	70.00	m			
	ケーブル	EM-CET200sq 管内	18.00	m			
	ケーブル	EM-CET200sq ラック	275.00	m			
	ケーブル	EM-CE325sq-1C 管内	60.00	m			
	ケーブル	EM-CE325sq-1C ラック	228.00	m			
	ケーブル	EM-FP-C200sq-1C 管内	22.50	m			
	ケーブル	EM-FP-C200sq-1C ラック	80.10	m			
	ケーブル	EM-FPT38sq 管内	4.00	m			
	ケーブル	EM-FPT38sq ラック	34.70	m			
	ケーブル	EM-FPT60sq 管内	4.00	m			
	ケーブル	EM-FPT60sq ラック	33.10	m			
	ケーブル	EM-FPT150sq 管内	9.50	m			
	ケーブル	EM-FPT150sq ラック	40.70	m			
	ケーブル	EM-FPT200sq 管内	6.00	m			
	ケーブル	EM-FPT200sq ラック	62.80	m			
	ケーブル	EM-CE200sq-1C 管内	22.50	m			
	ケーブル	EM-CE200sq-1C ラック	80.10	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	電線管	G28 熔融亜鉛メッキ仕上げ 露出	5.50	m			
	電線管	G36 熔融亜鉛メッキ仕上げ 露出	3.00	m			
	電線管	G42 熔融亜鉛メッキ仕上げ 露出	3.00	m			
	電線管	G54 熔融亜鉛メッキ仕上げ 露出	20.00	m			
	電線管	G82 熔融亜鉛メッキ仕上げ 露出	12.00	m			
	電線管	G92 熔融亜鉛メッキ仕上げ 露出	6.00	m			
	電線管	G104 熔融亜鉛メッキ仕上げ 露出	2.00	m			
	電線管	E31 露出	2.00	m			
	電線管	E51 露出	11.50	m			
	電線管	E51 隠ぺい	32.00	m			
	電線管	E63 露出	5.00	m			
	金属製可とう電線管	F2-30 ビニル被覆 露出	1.00	m			
	金属製可とう電線管	F2-38 ビニル被覆 露出	1.00	m			
	金属製可とう電線管	F2-63 ビニル被覆 露出	5.50	m			
	金属製可とう電線管	F2-83 ビニル被覆 露出	2.00	m			
	金属製可とう電線管	F2-101 ビニル被覆 露出	1.00	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	電線管	FEP30 地中	11.50	m			
	電線管	FEP40 地中	81.50	m			
	電線管	FEP50 地中	23.00	m			
	電線管	FEP80 地中	98.20	m			
	電線管	FEP100 地中	70.00	m			
	ケーブルラック	ZM-100型 300W 分岐材含む 直線	205.00	m			
	ケーブルラック	ZM-100型 500W 分岐材含む 直線	121.00	m			
	ケーブルラック	ZM-100型 800W 分岐材含む 直線	22.40	m			
	ケーブルラック	ZM-100型 1000W 分岐材含む 直線	17.30	m			
	ケーブルラック	Z35-100型 300W 分岐材含む 直線	1.50	m			
	ケーブルラック	Z35-100型 500W 分岐材含む 直線	19.50	m			
	ケーブルラック	Z35-100型 1000W 分岐材含む 直線	8.60	m			
	ケーブルラック	Z35-100型 1000W 分岐材含む 直線 2段	19.50	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ケーブルラックカバー	300W ノンスリップ 高耐食亜鉛メッキ	1.50	m			
	ケーブルラックカバー	500W ノンスリップ 高耐食亜鉛メッキ	19.50	m			
	ケーブルラックカバー	1000W ノンスリップ 高耐食亜鉛メッキ	27.10	m			
	ケーブルセパレータ		77.50	m			
	金属ダクト	W1.4m-D0.6m セパレータ付	1.60	m			
	金属ダクト	W1.2m-D0.6m セパレータ付	5.00	m			
	根切り埋戻し、ハントホル等は電灯設備（外灯）に含む						
	プルボックス ステンレス	SS200x200x200WP-SUS	4.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	機械はつり	φ 32-200	38.00	か所			
	機械はつり	φ 50-200	49.00	か所			
	機械はつり	φ 63-200	3.00	か所			
	機械はつり	φ 75-200	4.00	か所			
	手はつり(ラック貫通口)	400W-200	10.00	か所			
	手はつり(ラック貫通口)	600W-200	3.00	か所			
	手はつり(ラック貫通口)	700W-200	2.00	か所			
	防火区画貫通処理	E25	5.00	か所			
	防火区画貫通処理	E39	12.00	か所			
	防火区画貫通処理	E51	2.00	か所			
	防火区画貫通処理	ラック 300W	4.00	か所			
	防火区画貫通処理	ラック 600W	1.00	か所			
	接地工事	EA. 油面計 900×900×1.5t	1.00	か所			
	接地工事	ED. ローリーアース 10φ×1.0m	1.00	か所			
	2)-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
I	電気設備工事						
I-2	動力設備						
	手元開閉器箱(排水ポンプ用)	MCCB 2P 50A×2	1.00	個			
	埋込コンセント	2P15A.E×1.ET 新金P	1.00	個			
	埋込コンセント	2P 15A 250V 新金P	5.00	個			
	埋込コンセント	2P 30A 250V 新金P	2.00	個			
	埋込コンセント	2P15A.E×2.ET トラッキング報知 新金P	1.00	個			
	防水コンセント	2P15A.E×2.ET 抜止め	3.00	個			
	電線	EM-IE5.5sq	16.70	m			
	電線	EM-IE14sq	46.90	m			
	電線	EM-IE22sq	5.00	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	130.00	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ラック	25.30	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	754.00	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	138.00	m			
	ケーブル	EM-EEF2.6-3C 管内	19.10	m			
	ケーブル	EM-EEF2.6-3C ころがし	20.00	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル	EM-CE2sq-4C 管内	25.20	m			
	ケーブル	EM-CE2sq-4C ラック	591.00	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-3C 管内	5.00	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-3C FEP管内	17.00	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-4C 管内	25.70	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-4C ラック	3.70	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-4C FEP管内	34.00	m			
	ケーブル	EM-CET22sq 管内	6.00	m			
	ケーブル	EM-CET22sq FEP管内	10.70	m			
	ケーブル	EM-CET100sq 管内	2.00	m			
	ケーブル	EM-CET100sq FEP管内	3.00	m			
	ケーブル	EM-CET200sq ラック	17.80	m			
	ケーブル	EM-FPT14sq 管内	11.30	m			
	ケーブル	EM-CEE1.25sq-2C 管内	9.00	m			
	ケーブル	EM-CEE1.25sq-2C ころがし	54.00	m			
	ケーブル	EM-CEE1.25sq-2C PF管内	24.00	m			
	ケーブル	EM-CEE1.25sq-4C 管内	26.50	m			
	ケーブル	EM-CEE1.25sq-4C ラック	76.80	m			
	ケーブル	EM-CEE1.25sq-6C 管内	9.50	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル	EM-CEE1.25sq-6C ラック	27.40	m			
	ケーブル	PW110SBH 管内	1.70	m			
	ケーブル	PW110SBH ラック	29.30	m			
	導入線	樹脂被覆鉄線 管内	4.70	m			
	電線管	G28 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	7.50	m			
	電線管	G54 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	4.50	m			
	電線管	G82 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	1.50	m			
	電線管	E19 露出	5.90	m			
	電線管	E25 露出	97.30	m			
	電線管	E31 露出	21.40	m			
	電線管	E51 露出	10.80	m			
	電線管	PF16 隠ぺい	24.00	m			
	電線管	PF22 隠ぺい	70.30	m			
	金属製可とう電線管	F17 被覆なし 露出	0.50	m			
	金属製可とう電線管	F24 被覆なし 露出	24.10	m			
	金属製可とう電線管	F2-30 ビニル被覆 露出	4.50	m			
	金属製可とう電線管	F2-50 ビニル被覆 露出	2.00	m			
	金属製可とう電線管	F2-83 ビニル被覆 露出	0.50	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	電線管	FEP30 地中	119.00	m			
	電線管	FEP50 地中	10.70	m			
	電線管	FEP80 地中	3.00	m			
	1種金属線ぴ (MMA)	A型 露出	29.00	m			
	合成樹脂製スイッチボックス	埋込 1ヶ用 D44	28.00	個			
	合成樹脂製スイッチボックス	埋込 2ヶ用 D44	1.00	個			
	合成樹脂製アウトレットボックス	4角中浅	74.00	個			
	露出スイッチボックス 1ヶ用	25 φ	7.00	個			
	露出ボックス 丸 2方出	25 φ	12.00	個			
	MM用スイッチボックス	A型 1ヶ用	9.00	個			
	MM用コーナーボックス	A型	9.00	個			
	プルボックス ステンレス	SS150x150x150WP-SUS	3.00	個			
	プルボックス ステンレス	SS200x200x200WP-SUS	3.00	個			
	プルボックス ステンレス	SS300x300x300WP-SUS	1.00	個			
	プルボックス ステンレス	SS400x400x400WP-SUS	1.00	個			
	プルボックス ステンレス	SS200x200x200WP-SUS セパレータ付	1.00	個			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS400x400x400	3.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ケーブルラック	ZM-100型 200W 分岐材含む 直線	23.70	m			
	ケーブルラック	ZM-100型 300W 分岐材含む 直線	18.00	m			
	ケーブルラック	ZM-100型 400W 分岐材含む 直線	2.80	m			
	ケーブルラック	ZM-100型 500W 分岐材含む 直線	17.00	m			
	ケーブルラック	ZM-100型 700W 分岐材含む 直線	8.80	m			
	ケーブルラック	ZM-100型 800W 分岐材含む 直線	3.00	m			
	ケーブルセパレータ		51.20	m			
	支給品取付費	サーモスタット	13.00	個			
	支給品取付費	センサーボックス	14.00	個			
	支給品取付費	リレーボックス	1.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	根切り	機械 バックホウ0.13m3	30.00	m3			
	埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	27.00	m3			
	残土処理	場内敷均し 建設発生土処分費	3.00	m3			
	砂利地業		3.70	m3			
	重機運搬費	その他工事含む バックホウ	1.00	式			
	機械はつり	幹線設備に含む					
	防火区画貫通処理	幹線設備に含む					
	I -2-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
1)	照明設備						
	LED照明器具	SP-1	115.00	個			
	LED照明器具	SP-2	16.00	個			
	LED照明器具	SP-3	2.00	個			
	LED照明器具	SP-4	18.00	個			
	LED照明器具	SP-5	4.00	個			
	LED照明器具	SP-6	46.00	個			
	LED照明器具	SP-7	24.00	個			
	LED照明器具	SP-8	27.00	個			
	LED照明器具	SP-9-1	8.00	個			
	LED照明器具	SP-9-2	24.00	個			
	LED照明器具	SP-10-1	4.00	個			
	LED照明器具	SP-10-2	5.00	個			
	LED照明器具	SP-11	14.00	個			
	LED照明器具	SP-12	1.00	個			
	LED照明器具	SP-13	33.00	個			
	LED照明器具	SP-14	5.00	個			
	LED照明器具	SP-15	3.00	個			
	LED照明器具	SP-16	9.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	LED照明器具	SP-17	6.00	個			
	LED照明器具	SP-18	22.00	個			
	LED照明器具	SP-19	102.00	個			
	LED照明器具	SP-20	454.00	個			
	LED照明器具	SP-21	7.00	個			
	LED照明器具	SP-22	10.00	個			
	LED照明器具	SP-23	2.00	個			
	LED照明器具	LSS1-4-23	50.00	個			
	LED照明器具	LSS9-2-15G	2.00	個			
	LED照明器具	LSS9-2-30G	1.00	個			
	LED照明器具	LSS9-4-30	8.00	個			
	LED照明器具	LSS9-4-30G	4.00	個			
	LED照明器具	LSS9-4-37	29.00	個			
	LED照明器具	LSS9-4-37G	5.00	個			
	LED照明器具	LSS9-4-48	26.00	個			
	LED照明器具	LSS9-4-65	32.00	個			
	LED照明器具	LSS9MP/RP-4-30	6.00	個			
	LED照明器具	LRS1-08	10.00	個			
	LED照明器具	LRS1-13	91.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	LED照明器具	LSS1-2-30	1.00	個			
	LED照明器具	LRS2-120	2.00	個			
	LED照明器具	LRS2-160	6.00	個			
	LED照明器具	LRS3-4-48	8.00	個			
	LED照明器具	LRS3-4-65	43.00	個			
	LED照明器具	LBF3MP/RP-2-06	2.00	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	親機・換気扇連動型	5.00	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	親機・広角検知	29.00	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	親機・広角検知 露出取付カバープレート共	4.00	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子機・広角検知	53.00	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子機・換気扇連動型	14.00	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子機・増設機能付き	2.00	個			
	熱線センサー付自動スイッチ用コントローラー	1回路用・切-自動-連続	17.00	個			
	熱線センサー付自動スイッチ用コントローラー	2回路用・切-自動-連続	17.00	個			
	昼光センサー	DS1-A	6.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	埋込スイッチ	1P 15A ×1 新金P共	36.00	個			
	埋込スイッチ	1P 15A ×2 新金P共	7.00	個			
	埋込スイッチ	1P 15A ×3 新金P共	1.00	個			
	埋込スイッチ	1P 15A ×4 新金P共	4.00	個			
	埋込スイッチ	1P 15A ×6 新金P共	2.00	個			
	埋込スイッチ	1P 15A ×1 ON表示灯 新金P共	5.00	個			
	埋込スイッチ	1P 15A ×1 OFF表示灯 新金P共	2.00	個			
	埋込スイッチ	1P 15A ×2 OFF表示灯 新金P共	2.00	個			
	埋込スイッチ	3W 15A ×1 新金P共	8.00	個			
	埋込スイッチ	3W 15A ×2 新金P共	11.00	個			
	埋込スイッチ	3W 15A ×2+1P 15A ×1 ON表示灯 新金P共	2.00	個			
	埋込スイッチ	3W 15A ×2+1P 15A ×1 新金P共	1.00	個			
	埋込スイッチ	3W 15A ×3 新金P共	3.00	個			
	埋込スイッチ	3W 15A ×4 新金P共	3.00	個			
	埋込スイッチ	3W 15A ×6 新金P共	1.00	個			
	埋込スイッチ	4W 15A ×2 新金P共	1.00	個			
	埋込スイッチ	4W 15A ×4 新金P共	1.00	個			
	埋込スイッチ	1P 15A ×1 防水型 新金P共	2.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	調光スイッチ	新金P共	10.00	個			
	調光スイッチ	照明電源 ON/OFFスイッチ付き 新金P共	4.00	個			
	リモコンセクタースイッチ	埋込型 56L(8L×7) 新金P共	1.00	個			
	リモコンセクタースイッチ	埋込型 9L(3L×3) 新金P共	1.00	個			
	変換機器収容箱	下記収納	1.00	個			
	DMX-PWM信号変換器	4系統	1.00	個			
	DMX-PWM信号変換器	8系統	2.00	個			
	露出コンセント	2P15A(E付)×2	1.00	個			
	電線	EM-IE1.6mm	2574.00	m			
	電線	EM-IE2.0mm	152.00	m			
	電線	EM-IE5.5sq 接地	22.00	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 管内	124.00	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C ころがし	754.00	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF管内	43.40	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 管内	193.00	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C ころがし	1591.00	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF管内	67.10	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	114.00	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ラック	64.90	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	498.00	m			
	ケーブル	EM-EEF2.6-3C 管内	26.00	m			
	ケーブル	EM-EEF2.6-3C ころがし	1332.00	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-3C 管内	8.50	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-3C PF管内	4.70	m			
	ケーブル	EM-CET14sq 管内	22.00	m			
	ケーブル	EM-FCPEES1.2-1P 管内	224.00	m			
	ケーブル	EM-FCPEES1.2-1P ラック	281.00	m			
	ケーブル	EM-FCPEES1.2-1P ころがし	2878.00	m			
	ケーブル	EM-FCPEES1.2-1P PF管内	13.60	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	電線管	PF16 隠ぺい	41.80	m			
	電線管	PF22 隠ぺい	23.70	m			
	電線管	PF28 隠ぺい	27.50	m			
	電線管	E19 露出	586.00	m			
	電線管	E25 露出	109.00	m			
	電線管	E31 露出	142.00	m			
	電線管	E39 露出	23.20	m			
	電線管	G16 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	78.80	m			
	電線管	FEP30 地中	4.70	m			
	1種金属線ぴ (MMA)	A型 露出	100.00	m			
	1種金属線ぴ (MMB)	B型 露出	9.60	m			
	ケーブルラック	ZM-BS100型 300W 直線	3.00	m			
	外装ファサード 再取付 1	L2500 W200 t5程度 84か所	42.00	m ²			
	外装ファサード 再取付 2	L500 W500 H200 t5程度 32か所	14.40	m ²			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	配線ダクト	2P15A 125V E付 埋込型	38.00	m			
	フィートインキャップ	埋込用	12.00	個			
	エンドキャップ	埋込用	12.00	個			
	ジョイントS(ストレート)		9.00	個			
	配線ダクト	2P15A 125V E付 直付型	37.00	m			
	フィートインキャップ	直付用	1.00	個			
	エンドキャップ	直付用	1.00	個			
	ジョイントS(ストレート)		1.00	個			
	ジョイントL(右)		1.00	個			
	二種金属線ぴ	40×45mm	66.30	m			
	同上ボックス	45mm 3方出	5.00	個			
	同上ボックス	45mm 4方出	4.00	個			
	合成樹脂製スイッチボックス	埋込 1ヶ用 D44	73.00	個			
	合成樹脂製スイッチボックス	埋込 2ヶ用 D44	6.00	個			
	合成樹脂製スイッチボックス	埋込 3ヶ用 D44	3.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	MM用スイッチボックス	A型 1ヶ用	38.00	個			
	MM用スイッチボックス	A型 2ヶ用	1.00	個			
	MM用コーナーボックス	A型	40.00	個			
	MM用ジャンクションボックス	A型	2.00	個			
	MM用スイッチボックス	B型 1ヶ用	3.00	個			
	MM用スイッチボックス	B型 2ヶ用	2.00	個			
	MM用コーナーボックス	B型	3.00	個			
	露出スイッチボックス 1ヶ用	19 φ	7.00	個			
	露出スイッチボックス 1ヶ用	25 φ	8.00	個			
	露出スイッチボックス 2ヶ用	25 φ	1.00	個			
	露出ボックス 丸 2方出	19 φ	28.00	個			
	露出ボックス 丸 2方出	25 φ	41.00	個			
	露出ボックス 丸 3方出	19 φ	13.00	個			
	露出ボックス 丸 3方出	25 φ	19.00	個			
	露出ボックス 丸 4方出	25 φ	2.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	露出ボックス 丸 2方出	22 φ	1.00	個			
	露出ボックス 丸 3方出	22 φ	5.00	個			
	合成樹脂製アウトレットボックス	4角中浅	1371.00	個			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS150x150x150	1.00	個			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS300x300x300	2.00	個			
	プルボックス ステンレス	SS150x150x150WP-SUS	3.00	個			
	換気扇用スイッチ	支給品取付費	8.00	個			
	換気扇用強弱スイッチ	支給品取付費	5.00	個			
	機械はつり	幹線設備に含む					
	防火区画貫通処理	幹線設備に含む					
	LED照明器具	LST3-60 LJ	10.00	灯			
	同上コンクリート基礎	建築工事					

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル	EM-CE5.5sq-3C 管内	7.70	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-3C ころがし	17.00	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-3C FEP管内	240.00	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-4C 管内	6.20	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-4C ころがし	8.50	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-4C FEP管内	84.00	m			
	電線管	G28 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	5.30	m			
	電線管	G36 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	5.00	m			
	電線管	FEP30 地中	324.00	m			
	ハンドホール	H1-9 R8K-60	4.00	基			
	ハンドホール	H2-9 R8K-60	2.00	基			
	ハンドホール	セパレータ	4.00	個			
	地中埋設シート 2倍		229.00	m			
	根切り		150.00	m3			
	埋戻し		134.00	m3			
	残土処理	場内敷均し 建設発生土処分費	15.20	m3			
	砂利地業		17.90	m3			
	1)-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
2)	非常用照明設備						
	LED非常灯	a1 K1-LRS11-1	30.00	個			
	LED非常灯	a2 K1-LRS11-2	29.00	個			
	LED非常灯	a3 K1-LRS11-3	11.00	個			
	LED非常灯	b1 K1-LSS11-2	7.00	個			
	LED非常灯	b2 K1-LSS11-3	2.00	個			
	LED非常灯	c	3.00	個			
	LED非常灯	d	10.00	個			
	LED非常灯	d2	6.00	個			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 管内	75.80	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C ころがし	530.00	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	40.70	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ラック	7.00	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	59.30	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	21.80	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	電線管	PF28 隠ぺい	21.80	m			
	電線管	E25 露出	106.00	m			
	露出ボックス 丸 2方出	25 φ	10.00	個			
	露出ボックス 丸 3方出	25 φ	3.00	個			
	合成樹脂製アウトレットボックス	4角中浅	97.00	個			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS200x200x200	1.00	個			
	1種金属線ぴ (MMA)	A型 露出	15.00	m			
	MM用コーナーボックス	A型	1.00	個			
	MM用ジャンクションボックス	A型	3.00	個			
	機械はつり	幹線設備に含む					
	防火区画貫通処理	幹線設備に含む					
	2)-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
3)	誘導灯設備						
	誘導灯信号装置	誘導音+点滅用(25回路用)	1.00	個			
	LED階段通路誘導灯	f 直付形	4.00	個			
	LED避難口誘導灯	避Ba SH1-FBF20-BH 壁 直付形	7.00	個			
	LED避難口誘導灯	避Ba SH1-FBF20-BH 壁・RN 直付形	4.00	個			
	LED避難口誘導灯	避Ba SH1-FSF20-BH 天 直付形	4.00	個			
	LED避難口誘導灯	避Ba SH1-FBF20-BH 吊・RN 吊下形	3.00	個			
	LED避難口誘導灯	避Bb SH1-FSF21-BH 両面 天 直付形	3.00	個			
	LED避難口誘導灯	通Ca ST1-FBF22-C 天 直付形	1.00	個			
	LED避難口誘導灯	通Cb ST1-FBF22-C 天 直付形	1.00	個			
	LED避難口誘導灯	通Cc ST1-FBF22-C 天 直付形	1.00	個			
	LED避難口誘導灯	通Cd ST1-FRF22P-C 埋込形	2.00	個			
	LE客席誘導灯	客	45.00	個			
	誘導標識 避難口タイプ	標識：避H1	5.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 管内	18.90	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C ころがし	362.00	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	147.00	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ラック	3.50	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	90.20	m			
	ケーブル	EM-FCPEES1.2-1P 管内	33.60	m			
	ケーブル	EM-FCPEES1.2-1P ころがし	141.00	m			
	ケーブル	EM-FCPEES1.2-1P PF管内	91.70	m			
	電線管	PF16 隠ぺい	91.70	m			
	電線管	PF22 隠ぺい	108.00	m			
	電線管	E19 露出	17.70	m			
	電線管	E25 露出	36.70	m			
	1種金属線び (MMA)	A型 露出	20.60	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	MM用コーナーボックス	A型	5.00	個			
	MM用ジャンクションボックス	A型	3.00	個			
	合成樹脂製アウレットボックス	4角中浅	51.00	個			
	露出ボックス 丸 3方出	25 φ	3.00	個			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS300x300x200	1.00	個			
	3)-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
4)	コンセント設備						
	コンセント	2P15A.E×2 新金P	136.00	個			
	コンセント	2P15A.E×1.ET 新金P	16.00	個			
	コンセント	2P15A.E×2.ET 新金P	109.00	個			
	コンセント	2P15A.E×2 抜止め 新金P	27.00	個			
	コンセント	2P20A.E×1 250V 新金P	7.00	個			
	コンセント	2P15A.E×2.ET トラッキング報知	18.00	個			
	コンセント	2P15A.E×2.ET 抜止め 防水	38.00	個			
	コンセント	2P15A.E×2+USB×2	35.00	個			
	フロアコンセント	2P15A.E×2 抜止め	5.00	個			
	ハーネスジョイントボックス	3芯 2分岐 送り付き 20A125V 床固定	1.00	個			
	同上インナーコンセント	2P15A(E付)×2.アルミ製	1.00	個			
	同上0Aタップコンセント	2P15A(E付)×6.抜止め.キャブタイヤ3m付 マグネット,電源表示ランプ付	2.00	個			
	ハーネスジョイントボックス	3芯 4分岐 送り付き 20A125V 床固定	1.00	個			
	同上インナーコンセント	2P15A(E付)×2.アルミ製	2.00	個			
	同上0Aタップコンセント	2P15A(E付)×6.抜止め.キャブタイヤ3m付 マグネット,電源表示ランプ付	4.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	排水路ヒーター 100V	サ-モ付 プラグ共 6m	4.00	本			
	排水路ヒーター 100V	サ-モ付 プラグ共 12m	8.00	本			
	排水路ヒーター 100V	サ-モ付 プラグ共 18m	9.00	本			
	埋込スイッチ	1P 15A ×4 新金P	1.00	個			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 管内	1.20	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C ころがし	6.00	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 管内	1.20	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C ころがし	6.00	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	882.00	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ラック	52.50	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	2412.00	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	504.00	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-2C 管内	9.60	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-2C ころがし	48.00	m			
	電線	EM-IE2.0mm	1501.00	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	電線管	PF22 隠ぺい	471.00	m			
	電線管	E19 露出	417.00	m			
	電線管	E25 露出	142.00	m			
	電線管	G16 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	84.70	m			
	電線管	G28 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	187.00	m			
	電線管	FEP30 地中	33.20	m			
	1種金属線び (MMA)	A型 露出	390.00	m			
	合成樹脂製スイッチボックス	埋込 1ヶ用 D44	184.00	個			
	MM用スイッチボックス	A型 1ヶ用	134.00	個			
	MM用スイッチボックス	A型 2ヶ用	1.00	個			
	MM用コーナーボックス	A型	139.00	個			
	MM用ジャンクションボックス	A型	4.00	個			
	露出スイッチボックス 1ヶ用	19φ	33.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	露出ボックス 丸 2方出	19 φ	4.00	個			
	露出ボックス 丸 2方出	25 φ	5.00	個			
	露出ボックス 丸 3方出	19 φ	22.00	個			
	露出ボックス 丸 3方出	25 φ	9.00	個			
	露出ボックス 丸 3方出	16 φ	9.00	個			
	合成樹脂製アウトレットボックス	4角中浅	49.00	個			
	プルボックス ステンレス	SS150x150x150WP-SUS	3.00	個			
	プルボックス ステンレス	SS200x200x200WP-SUS	1.00	個			
	地中埋設シート 2倍		32.00	m			
	地中埋設標	鉄製	3.00	個			
	根切り	機械 バックホウ0.13m3	17.90	m3			
	埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	16.10	m3			
	残土処理	場内敷均し 建設発生土処分費	1.80	m3			
	砂利地業		2.20	m3			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	機械はつり	幹線設備に含む					
	防火区画貫通処理	幹線設備に含む					
	4)-合計						

[illegible]

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	フラットライト	L=10.8m	1.00	列			
	フローアークンセント	C型20Ax3(3回路)	1.00	個			
	花道フラットライト	L=4.5m	2.00	列			
	コンセントプレート	C型20Ax2(2回路)	2.00	個			
	舞台前フローアークンセント	C型30Ax1(1回路, 直/調切替)	1.00	個			
	舞台袖フローアークンセント	C型30Ax2(2回路, 内1直/調切替)	6.00	個			
	舞台袖フローアークンセント	C型30Ax3(3回路, 内1直/調切替)	2.00	個			
	舞台袖フローアークンセント	C型30Ax1(直1回路)	2.00	個			
		DMX信号出力コネクタx1					
	ローアークンセントライト	ローアークンセントライト	10.00	台			
	ウォールコンセント	C型20Ax2(直2回路)	2.00	個			
		DMX信号出力コネクタx1					
	舞台袖コンセントボックス	C型30Ax1(直1回路)	2.00	個			
		C型20Ax2(C30Aと並列)					

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
		DMX信号出力コネクタx1					
		DMX信号入力コネクタx1					
	第1ボーダーライト	ボーダーライト	11.00	台			
	コンセントボックス	C型20Ax1(直1回路)	2.00	個			
		DMX信号出力コネクタx1					
	ボーダーケーブル	5.5sq-3C+DMX信号ケーブルx20m	2.00	本			
	接続端子箱	70A-2P端子台+DMX信号コネクタ付	2.00	個			
	第2ボーダーライト	ボーダーライト	11.00	台			
	コンセントボックス	C型20Ax1(直1回路)	2.00	個			
		DMX信号出力コネクタx1					
	ボーダーケーブル	5.5sq-3C+DMX信号ケーブルx20m	2.00	本			
	接続端子盤	70A-2P端子台+DMX信号コネクタ付	2.00	個			
	第1サスペンションライト	L=14.4m					
	フライダクト	C型30Ax2(直2回路)	1.00	列			
		C型20Ax24(12回路)					
	DMX信号コネクタボックス	DMX信号出力コネクタx1	2.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ボーダーケーブル	5. 5sq-9Cx20m	3.00	本			
		8sq-5Cx20m	1.00	本			
		DMX信号ケーブルx20m	2.00	本			
	接続端子箱	70A-8P端子台付	4.00	個			
		DMX信号コネクタ付	2.00	個			
	照明器具	1kWハロゲン フレネルレンズ	8.00	台			
		1kWハロゲン 平凸レンズ	3.00	台			
	第2サスペンションライト	L=14. 4m					
	フライダクト	C型30Ax2(直2回路)	1.00	列			
		C型20Ax24(12回路)					
	DMX信号コネクタボックス	DMX信号出力コネクタx1	2.00	個			
	ボーダーケーブル	5. 5sq-9Cx20m	3.00	本			
		8sq-5Cx20m	1.00	本			
		DMX信号ケーブルx20m	2.00	本			
	接続端子箱	70A-8P端子台付	4.00	個			
		DMX信号コネクタ付	2.00	個			
	照明器具	1kWハロゲン フレネルレンズ	8.00	台			
		1kWハロゲン 平凸レンズ	3.00	台			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	第3サスペンションライト						
	コンセントボックス	C型20Ax8(4回路, 内1直/調切替)	1.00	個			
	DMX信号コネクタボックス	DMX信号出力コネクタx1	2.00	個			
	ボーダーケーブル	5.5sq-9Cx20m	1.00	本			
		DMX信号ケーブルx20m	2.00	本			
	接続端子箱	70A-8P端子台付	1.00	個			
		DMX信号コネクタ付	2.00	個			
	照明器具	1kWハロゲン フレネルレンズ	6.00	台			
		1kWハロゲン 平凸レンズ	2.00	台			
	アッパーホリゾンライト		12.00	台			
			1.00				
	コンセントボックス	C型20Ax1(直1回路)	2.00	個			
		DMX出力コネクタx1					
	ボーダーケーブル	5.5sq-3C+DMX信号ケーブルx20m	2.00	本			
	接続端子箱	70A-2P端子台+DMX信号コネクタ付	2.00	個			
	フロントサイドスポットライト(上手)	シャープエッジタイプ	9.00	台			
		カラーLED プロファイルスポット	3.00	台			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	コンセントボックス	C型30Ax1(直1回路)	2.00	個			
		C型20Ax6(C30Aと並列)					
		DMX信号出力コネクタx1					
	フロントサイドスポットライト(下手)	シャープエッジタイプ	9.00	台			
		カラーLED プロファイルスポット	3.00	台			
	コンセントボックス	C型30Ax1(直1回路)	2.00	個			
		C型20Ax6(C30Aと並列)					
		DMX信号出力コネクタx1					
	シーリングスポットライト	シャープエッジタイプ	10.00	台			
	コンセントプレート	C型20Ax2(直1回路)	5.00	個			
	DMX信号コネクタボックス	DMX信号出力コネクタx1	2.00	個			
	フォローピンスポットライト	1kW クセノン	2.00	台			
	コンセントボックス	C型30Ax2(直2回路)	1.00	個			
	2階客席スポットライト	プロファイルスポット	1.00	台			
	コンセントプレート	C型20Ax1(直1回路) DMX信号出力コネクタx1	1.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	3階投光室スポットライト	シャープエッジタイプ	2.00	台			
	コンセントプレート	C型20Ax1(直1回路)	2.00	個			
		DMX信号出力コネクタx1					
	スポットライト類	1kW ハロゲン フレネルレンズ	18.00	台			
		1kW ハロゲン 平凸レンズ	7.00	台			
		1kW ハロゲン シールドビーム	10.00	台			
	電球	実装数+予備10%(クセノンは除く)	1.00	式			
	カラーフィルター	指定色	100.00	枚			
	C型20Aプラグ-C型20Aコネクタ	L=2. 0m	20.00	本			
	C型20Aプラグ-C型20Aコネクタ	L=5. 0m	20.00	本			
	C型20Aプラグ-C型20Aコネクタ	L=10. 0m	10.00	本			
	C型20Aプラグ<C型20Aコネクタx2	L=1. 1m	10.00	本			
	C型30Aプラグ<C型20Aコネクタx2	L=1. 1m	10.00	本			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	C型30Aプラグ-C型20Aコネクタ	L=5. 0m	10.00	本			
	C型30Aプラグ-C型20Aコネクタ	L=10. 0m	5.00	本			
	C型20Aプラグ-平行接地極付15Aコネクタ (MCCB付)	L=1. 0m	5.00	本			
	XLRタイプ5ピン(M)-XLRタイプ5ピン(F)	L=3. 0m	20.00	本			
	XLRタイプ5ピン(M)-XLRタイプ5ピン(F)	L=5. 0m	20.00	本			
	XLRタイプ5ピン(M)-XLRタイプ5ピン(F)	L=10. 0m	10.00	本			
	アクセサリ類	丸台ベース	10.00	台			
		ロースタンド	10.00	台			
		スタンド	10.00	台			
		高所用操作棒	2.00	本			
	エフェクト類	1kW スモークマシン	2.00	台			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	主幹盤・調光器盤・調光制御盤		1.00	面			
	照明操作卓		1.00	卓			
	オプション卓		1.00	卓			
	卓用コネクタボックス		1.00	面			
	舞台袖操作盤		1.00	面			
	舞台袖操作卓		1.00	卓			
	直点灯ワイヤレスシステム		1.00	式			
	持込用電源盤		1.00	面			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	運搬搬入費		1.00	式			
	取付工事費		1.00	式			
	試験調整費		1.00	式			
	消耗雑材費		1.00	式			
	諸経費		1.00	式			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	電線	EM-IE2sq 管内	350.00	m			
	電線	EM-IE2sq PF管内	205.00	m			
	電線	EM-IE5.5sq 管内	74.30	m			
	電線	EM-IE8sq 管内	4402.00	m			
	電線	EM-IE8sq PF管内	800.00	m			
	電線管	E19 露出	306.00	m			
	電線管	E25 露出	173.00	m			
	電線管	E31 露出	77.30	m			
	電線管	E39 露出	113.00	m			
	電線管	E51 露出	51.80	m			
	電線管	E63 露出	123.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠ぺい	30.10	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠ぺい	45.10	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF28 隠ぺい	160.00	m			
	ケーブル	EM-CE2sq-10C 管内	39.50	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-4C 管内	39.50	m			
	ケーブル	EM-FCPEE0.65-15P 管内	12.50	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル	EM-FCPEE0. 65-20P 管内	79.00	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT5e 管内	1003.00	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT5e PF管内	30.10	m			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS150x150x150	1.00	個			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS200x200x200	3.00	個			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS250x250x200	1.00	個			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS400x400x300	3.00	個			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS800x800x600	1.00	個			
	照明用タワー再取付	65Aパイプ10m×4本/組 一体物	2.00	組			
	I -4)-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	避雷導線	LH2.0φ×13C (40sq) 銅線	850.00	m			
	導線支持金具	アンカー用黄銅製 銅40sq用	90.00	組			
	導線支持金具	パラペット接着用 銅40sq用	625.00	組			
	導線支持金具	基礎ブロックT 黄銅製 L型 銅40sq用	202.00	組			
	ゴムシート基礎ブロック用	150角×2t	202.00	枚			
	導線支持金具	屋根用 銅40sq用	323.00	組			
	分岐接続端子	T型溶ダーレス式 黄銅製クロームメッキ	30.00	組			
	保護管	VE28 付属品共	64.00	m			
	保護管支持金具		64.00	組			
	国交省試験用端子箱	TB-SS1A 400x200x80 SUS 露出	6.00	面			
	接地埋設標示板	国交省仕様 黄銅製	6.00	枚			
	接地銅板	600角×1.5t 黄銅ロー付 LH40sq×1m付	6.00	枚			
	連結式 銅被覆銅芯棒	14φ×1.5m	60.00	本			
	銅被覆銅芯棒用リード端子	22sq×0.5m	30.00	個			
	接地線	LH2.0φ×13C (40sq) 銅線	60.00	m			
	T型コネクター	T-98 銅製錫メッキ	36.00	個			
	保護管塗装	VE28	64.00	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	雑材消耗品費		1.00	式			
	取付工事費		1.00	式			
	運搬交通費		1.00	式			
	諸経費		1.00	式			
	法廷福利費		1.00	式			
	I -5)-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
I	電気設備工事						
I-6	高圧受変電設備						
	コンクリート柱	12-19-350 建柱車 根かせ, バンド共	1.00	本			
	同上装柱材		1.00	式			
	同上支線材		1.00	式			
	竣工検査立会費他	使用前自己確認書類確認、開閉器等の操作、 区分開閉器用難破断紐交付手数料含む	1.00	式			
	高圧気中開閉器	PAS 7.2KV 300A SOG VT.LA	1.00	台			
	屋外高圧キュービクル	8面体	1.00	式			
	同上基礎工事	建築工事					
	同上搬入費		1.00	式			
	消火器	粉末消火器ABC10型	1.00	台			
	消火器据付費		1.00	台			
	消火器用収容箱	ステンレス製	1.00	台			
	電線	EM-IE5.5sq	120.00	m			
	電線	EM-IE22sq	45.20	m			
	電線	EM-IE38sq	30.20	m			
	電線	EM-IE60sq	30.20	m			
	電線	EM-IE14sq	15.00	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル	6kV EM-CET 60sq(EE) 管内	21.70	m			
	ケーブル	6kV EM-CET 60sq(EE) FEP管内	7.80	m			
	導入線	樹脂被覆鉄線 管内	21.70	m			
	導入線	樹脂被覆鉄線 FEP管内	7.80	m			
	電線管	G36 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	5.00	m			
	電線管	G54 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	16.70	m			
	電線管	G92 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	43.40	m			
	電線管	FEP65 地中	3.50	m			
	電線管	FEP100 地中	15.60	m			
	プルボックス ステンレス	SS400x400x400WP-SUS	2.00	個			
	高圧ケーブル端末処理	屋外 60sq	1.00	か所			
	高圧ケーブル端末処理	屋内 60sq	1.00	か所			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ハンドホール	H2-9 R8K-60	1.00	基			
	ハンドホール	セパレータ	1.00	式			
	地中埋設シート 2倍		7.80	m			
	地中埋設標	鉄製	1.00	個			
	接地工事	ELA 900×900×1.5t	1.00	か所			
	接地工事	EA.D 900×900×1.5t	2.00	か所			
	接地工事	EB 900×900×1.5t	1.00	か所			
	接地工事	EC 900×900×1.5t	1.00	か所			
	接地工事	ED.ELCB 10φ×1.0m	1.00	か所			
	接地工事	Et 10φ×1.0m	2.00	か所			
	接地極埋設標		6.00	枚			
	根切り		41.60	m3			
	埋戻し		37.40	m3			
	残土処理	場内敷均し 建設発生土処分費	4.20	m3			
	砂利地業		5.00	m3			
	合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	発電装置	230kVA 超低騒音形	1.00	式			
	運送費 10t平ボディ車	発電装置に含む					
	油庫	190L 防油堤・液面指示針・架台、	1.00	式			
		フロートスイッチ・ウイングポンプ含む					
	地下タンク	2000L SF二重殻 油面計発信器、	1.00	式			
		マンホール・漏洩検知管・標準付属品含む					
	給油口ボックス	自立型 ポンプ2台 材質SUS 注油口65A	1.00	式			
	レッカー費用	75tクレーン想定	1.00	式			
	搬入据付作業費	芯出し アンカー施工含む	1.00	式			
	燃料配管工事費	発電機～油庫～地下タンク～給油口間	1.00	式			
		気密試験・通気管工事含む					
	軽油	2000L	1.00	式			
	試験調整費		1.00	式			
	取説・消防検査立会費	調整費に含む					
	諸費用	車両・交通費・エンジニアリング費・書類作成	1.00	式			
	消火器	粉末消火器ABC10型	1.00	台			
	消火器据付費		1.00	台			
	消火器用収容箱	ステンレス製	1.00	台			
	I-7)-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
I	電気設備工事						
I-8	太陽光発電設備						
	太陽光モジュール	410W	48.00	枚			
	延長ケーブル	50m	8.00	本			
	同上架台	3段20度	1.00	式			
	蓄電システム	スコットトランス盤含む 3Φ3W 20kw	1.00	式			
	接続箱	8回路	1.00	式			
	データ計測装置・映像信号変換装置		1.00	式			
	表示装置	43インチ 壁掛金具共	1.00	式			
	日射計 付属ケーブル共		1.00	式			
	気温計 付属ケーブル共		1.00	式			
	設置工事費	架台・太陽電池モジュール据付	1.00	式			
	運搬費		1.00	式			
	試運転調整費		1.00	式			
	諸経費		1.00	式			
	電線	EM-IE5.5sq	176.00	m			
	電線	EM-IE8sq	22.60	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-1C 管内	433.00	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル	EM-CE8sq-3C 管内	5.00	m			
	ケーブル	EM-CE8sq-3C ラック	21.00	m			
	ケーブル	EM-CE8sq-3C ころがし	4.50	m			
	ケーブル	EM-CE38sq-2C 管内	6.40	m			
	ケーブル	EM-CE38sq-2C ラック	50.50	m			
	ケーブル	EM-CET14sq 管内	11.50	m			
	ケーブル	EM-CET14sq ラック	109.00	m			
	ケーブル	EM-CET22sq 管内	6.20	m			
	ケーブル	EM-CET22sq ラック	49.00	m			
	ケーブル	EM-CET38sq 管内	3.20	m			
	ケーブル	EM-CET38sq ラック	18.00	m			
	ケーブル	EM-CEE2sq-2C 管内	3.00	m			
	ケーブル	EM-CEE2sq-2C ラック	32.00	m			
	ケーブル	EM-KPEES1.25sq-1P 管内	6.20	m			
	ケーブル	EM-KPEES1.25sq-1P ラック	119.00	m			
	ケーブル	EM-KPEES1.25sq-2P 管内	1.50	m			
	ケーブル	EM-KPEES1.25sq-2P ラック	16.00	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT5e 管内	1.00	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT5e ラック	2.50	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT5e ころがし	14.50	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	電線管	G16 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	217.00	m			
	電線管	G22 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	26.30	m			
	電線管	G42 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	1.00	m			
	電線管	G54 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	3.60	m			
	電線管	E51 露出	0.70	m			
	金属製可とう電線管	F2-24 ビニル被覆 露出	2.00	m			
	金属製可とう電線管	F2-50 ビニル被覆 露出	0.50	m			
	金属製可とう電線管	F2-63 ビニル被覆 露出	1.50	m			
	1種金属線ぴ (MMA)	A型 露出	1.00	m			
	機械はつり	幹線設備に含む					
	防火区画貫通処理	幹線設備に含む					
	I -8-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
I	電気設備工事						
I-9	構内情報通信網設備						
	総合盤	L-3,T-1,複合盤,アンプ,交換器, 呼出,インターホン,カメラ,情報機器スペース,AV機器収容	1.00	式			
	端子盤	T-1 総合盤組込	1.00	面			
	端子盤	T-2	1.00	面			
	端子盤	T-3	1.00	面			
	端子盤	T-4	1.00	面			
	端子盤	T-5	1.00	面			
	端子盤	T-6	1.00	面			
	端子盤	T-E	1.00	面			
	アクセスポイント	動作試験、調整費含む	23.00	個			
	アクセスポイント	屋外仕様 動作試験、調整費含む	2.00	個			
	PoEHUB	4ポート 端子盤収納	1.00	個			
	PoEHUB	16ポート 端子盤収納	3.00	個			
	PoEHUB	24ポート 端子盤収納	2.00	個			
	情報用アウトレット	壁付	22.00	個			
	情報用アウトレット	床付	3.00	個			
	情報用アウトレット	OA床用	10.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	エントランスキャップ	G16	2.00	個			
	ケーブル	EM-UTP-CAT5e ころがし	955.00	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT5e PF管内	36.10	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT5e 管内	137.00	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT5e FEP管内	12.70	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT5e 床下	57.10	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT6 ころがし	163.00	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT6 管内	1.80	m			
	電線管	PF14 隠ぺい	24.10	m			
	電線管	PF22 隠ぺい	4.00	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	電線管	E19 露出	44.50	m			
	電線管	E25 露出	13.70	m			
	電線管	E39 露出	0.50	m			
	電線管	G16 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	10.00	m			
	電線管	G36 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	3.20	m			
	電線管	VE36 露出	3.40	m			
	電線管	FEP30 地中	12.70	m			
	1種金属線び (MMA)	A型 露出	33.50	m			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS150x150x100	3.00	個			
	プルボックス ステンレス	SS150x150x100WP-SUS	2.00	個			
	プルボックス ステンレス	SS300x300x200WP-SUS	1.00	個			
	プルボックス 合成樹脂	SS300x300x200VE	1.00	個			
	MM用スイッチボックス	A型 1ヶ用	15.00	個			
	MM用コーナーボックス	A型	9.00	個			
	合成樹脂製スイッチボックス	埋込 1ヶ用 D44	8.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	機械はつり	φ 32-200	11.00	か所			
	機械はつり	φ 38-200	6.00	か所			
	機械はつり	φ 50-200	19.00	か所			
	機械はつり	φ 63-200	3.00	か所			
	機械はつり	φ 75-200	2.00	か所			
	防火区画貫通処理	E19	7.00	か所			
	防火区画貫通処理	E25	2.00	か所			
	防火区画貫通処理	E31	2.00	か所			
	防火区画貫通処理	E39	4.00	か所			
	根切り	人力	3.00	m3			
	埋戻し	人力	2.10	m3			
	残土処理	場内敷均し 建設発生土処分費	0.90	m3			
	砂利地業		0.90	m3			
	地中埋設シート 2倍		8.10	m			
	I -9-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
I I -10	電気設備工事						
	構内交換設備						
	電話交換機	総合盤組込	1.00	組			
	電話用アウトレット	壁付	19.00	個			
	電話用アウトレット	OA床用	4.00	個			
	多機能電話機	卓上型	2.00	台			
	多機能電話機	卓上型(停電用)	2.00	台			
	一般電話機	壁掛型	18.00	台			
	ケーブル	EM-TKEE0.5-10P ころがし	46.50	m			
	ケーブル	EM-TKEE0.5-20P ころがし	95.60	m			
	ケーブル	EM-TKEE0.5-30P ころがし	20.50	m			
	ケーブル	EM-TKEE0.5-30P 管内	1.80	m			
	ケーブル	EM-TKEE0.5-50P ころがし	4.20	m			
	ケーブル	EM-EBT0.5-2P ころがし	272.00	m			
	ケーブル	EM-EBT0.5-2P PF管内	14.80	m			
	ケーブル	EM-EBT0.5-2P 管内	14.90	m			
	ケーブル	EM-EBT0.5-2P 床下	26.40	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル	EM-TIEF0.65-2C ころがし	3.00	m			
	ケーブル	EM-TIEF0.65-2C 管内	7.40	m			
	電線管	PF14 隠ぺい	14.80	m			
	電線管	E19 露出	3.70	m			
	電線管	E39 露出	40.40	m			
	電線管	G36 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	7.00	m			
	1種金属線び(MMA)	A型 露出	14.90	m			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS300x300x200	2.00	個			
	MM用スイッチボックス	A型 1ヶ用	9.00	個			
	MM用コーナーボックス	A型	9.00	個			
	合成樹脂製スイッチボックス	埋込 1ヶ用 D44	10.00	個			
	ターミナルキャップ	G36	1.00	個			
	機械はつり	構内情報通信網設備に含む					
	防火区画貫通処理	構内情報通信網設備に含む					
	I-10-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
I	電気設備工事						
I-11	テレビ共同受信設備						
	CATV線復旧工事	通信事業者責任施工	1.00	式			
	増幅器	CATV-1E	3.00	個			
	4分岐器	SH-C4	1.00	個			
	4分配器	SH-D4	2.00	個			
	2分配器	SH-D2	1.00	個			
	直列ユニット	壁付	5.00	個			
	ケーブル	EM-S-5C-FB ころがし	86.00	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	6.40	m			
	ケーブル	EM-S-7C-FB ころがし	90.60	m			
	ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	1.80	m			
	電線管	G36 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	1.00	m			
	電線管	VE36 露出	1.70	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	1種金属線び(MMA)	A型 露出	6.40	m			
	MM用スイッチボックス	A型 1ヶ用	5.00	個			
	MM用コーナーボックス	A型	5.00	個			
	機械はつり	構内情報通信網設備に含む					
	防火区画貫通処理	構内情報通信網設備に含む					
	I-11-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
I I-12	電気設備工事						
	時刻表示設備						
	壁掛型親時計		1.00	台			
	LED式壁掛型デジタル時計	B	2.00	台			
	リモートコントロールスイッチ		2.00	個			
	長波受信機(屋外用)	専用ケーブル(50m)付属	1.00	式			
	ケーブル	EM-FCPEE0.9-1P ころがし	102.00	m			
	ケーブル	EM-FCPEE0.9-1P PF管内	1.10	m			
	ケーブル	EM-FCPEE0.9-1P 管内	15.40	m			
	ケーブル	EM-FCPEE1.2-3P ころがし	113.00	m			
	ケーブル	EM-FCPEE1.2-3P PF管内	1.10	m			
	ケーブル	EM-FCPEE1.2-3P 管内	17.80	m			
	電線管	PF16 隠ぺい	4.50	m			
	電線管	PF22 隠ぺい	1.10	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	電線管	E19 露出	1.20	m			
	電線管	E25 露出	15.40	m			
	1種金属線び(MMA)	A型 露出	2.40	m			
	MM用スイッチボックス	A型 1ヶ用	2.00	個			
	MM用コーナーボックス	A型	2.00	個			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS150x150x100	1.00	個			
	プルボックス ステンレス	SS150x150x100WP-SUS	1.00	個			
	機械はつり	φ 32-200	6.00	か所			
	機械はつり	φ 38-200	2.00	か所			
	防火区画貫通処理	E25	4.00	か所			
	防火区画貫通処理	E39	1.00	か所			
	I-12-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
I I-13	電気設備工事						
	機械警備設備						
	電線管	PF22 ころがし	505.00	m			
	電線管	PF22 隠ぺい	94.50	m			
	電線管	E25 露出	24.60	m			
	機械はつり	φ 32-200	1.00	か所			
	機械はつり	φ 50-200	1.00	か所			
	機械はつり	φ 63-200	3.00	か所			
	防火区画貫通処理	E25	2.00	か所			
	防火区画貫通処理	E51	2.00	か所			
	I-13-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
I	電気設備工事						
I-14	映像・音響設備						
1)	リハーサル室映像・音響設備		1.00	式			
2)	第1,2,3集会室・映像・音響設備		1.00	式			
3)	ホワイエ音響設備		1.00	式			
4)	ホール映像設備		1.00	式			
	合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
1)	リハーサル室映像・音響設備						
	AV操作ワゴン		2.00	台			
	ポータブルワイヤレスアンプ		1.00	台			
	天井スピーカー		4.00	個			
	液晶プロジェクター（天吊型）		2.00	台			
	電動昇降スクリーン（120型）		2.00	台			
	デジタルワイヤレスアンテナ		2.00	個			
	スクリーンスイッチ	1P15A×1	2.00	個			
	壁面マイクコンセント		5.00	個			
	AV操作ワゴン接続プレート		2.00	台			
	ワイヤレスマイク		4.00	個			
	CDメモリープレーヤー		1.00	個			
	ワイヤレスマイク充電器		1.00	個			
	オーディオディエンベッダー		1.00	個			
	有線マイクロホン		4.00	個			
	マイクスタンド		2.00	個			
	マイクケーブル	10m	2.00	本			
	マイクケーブル	5m	2.00	本			
	ラックケース	1U	1.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル	EM-4S6 ころがし	20.80	m			
	ケーブル	EM-4S6 PF管内	5.60	m			
	ケーブル	EM-4S6 管内	6.00	m			
	ケーブル	EM-L-4E6AT ころがし	25.10	m			
	ケーブル	EM-L-4E6AT PF管内	14.40	m			
	ケーブル	EM-L-4E6AT 管内	15.40	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT6 ころがし	23.50	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT6 PF管内	5.60	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT6 管内	6.60	m			
	ケーブル	EM-ECTF0.75-4C ころがし	7.10	m			
	ケーブル	EM-ECTF0.75-4C PF管内	2.00	m			
	ケーブル	EM-ECTF0.75-4C 管内	2.00	m			
	電線管	PF16 隠ぺい	25.60	m			
	電線管	PF22 隠ぺい	2.00	m			
	1種金属線び(MMA)	A型 露出	30.20	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	MM用スイッチボックス	A型 1ヶ用	4.00	個			
	MM用コーナーボックス	A型	6.00	個			
	合成樹脂製スイッチボックス	埋込 1ヶ用 D44	3.00	個			
	機器設置工事費	2),3)の機器設置工事費用を含む	1.00	式			
	雑材・消耗品費	2),3)の雑材・消耗品費を含む	1.00	式			
	システム設定調整費	2),3)のシステム設定調整費を含む	1.00	式			
	1)-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
2)	第1,2,3集会室・映像・音響設備						
	AV操作ワゴン		3.00	台			
	メインスピーカー		6.00	個			
	液晶プロジェクター（天吊型）		3.00	台			
	電動昇降スクリーン（120型）		3.00	台			
	デジタルワイヤレスアンテナ		3.00	個			
	スクリーンスイッチ	1P15A×1	3.00	個			
	壁面マイクコンセント		6.00	個			
	AV操作ワゴン接続プレート		3.00	台			
	ワイヤレスマイク		6.00	個			
	ワイヤレスマイク充電器		3.00	個			
	有線マイクロホン		6.00	個			
	マイクスタンド		3.00	個			
	マイクケーブル	10m	3.00	本			
	マイクケーブル	5m	3.00	本			
	ケーブル	EM-4S6 ころがし	30.50	m			
	ケーブル	EM-4S6 管内	18.20	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル	EM-L-4E6AT ころがし	32.20	m			
	ケーブル	EM-L-4E6AT PF管内	2.40	m			
	ケーブル	EM-L-4E6AT 管内	34.60	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT6 ころがし	36.60	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT6 PF管内	0.30	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT6 管内	19.00	m			
	ケーブル	EM-ECTF0.75-4C ころがし	5.50	m			
	ケーブル	EM-ECTF0.75-4C PF管内	2.90	m			
	ケーブル	EM-ECTF0.75-4C 管内	6.70	m			
	電線管	PF16 隠ぺい	2.70	m			
	電線管	PF22 隠ぺい	2.90	m			
	1種金属線び(MMA)	A型 露出	78.50	m			
	MM用スイッチボックス	A型 1ヶ用	8.00	個			
	MM用コーナーボックス	A型	10.00	個			
	合成樹脂製スイッチボックス	埋込 1ヶ用 D44	1.00	個			
	2)-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
3)	ホワイエ音響設備						
	ポータブルワイヤレスアンプ		1.00	台			
	ワイヤレスマイク		2.00	個			
	ワイヤレスマイク充電器		1.00	個			
	スピーカースタンド		1.00	個			
	3)-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
4)	ホール映像設備						
	AVワゴン	総合盤組込	1.00	組			
	プロジェクタ 天吊		1.00	台			
	リモートカメラ		2.00	個			
	映像入力パネル	舞台袖（上手・下手）3面	1.00	組			
	32型液晶テレビ		3.00	台			
	21.5型液晶モニター		1.00	台			
	ホールモニタリング設備	入出力パッチ架収納	1.00	組			
	映像搬出設備	電力増幅架収納	1.00	組			
	機器設置工事費		1.00	式			
	雑材・消耗品費		1.00	式			
	システム設定調整費		1.00	式			
	ケーブル	EM-S-5C-FB ころがし	363.00	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB PF管内	15.40	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	47.90	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT5e ころがし	188.00	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT5e PF管内	15.60	m			
	ケーブル	EM-UTP-CAT5e 管内	95.80	m			
	電線管	PF14 隠ぺい	7.60	m			
	電線管	PF16 隠ぺい	19.40	m			
	1種金属線び(MMA)	A型 露出	97.00	m			
	MM用スイッチボックス	A型 1ヶ用	1.00	個			
	MM用コーナーボックス	A型	1.00	個			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS150x150x100	3.00	個			
	ノズルプレート		3.00	個			
	機械はつり	φ 38-200	3.00	か所			
	機械はつり	φ 50-200	3.00	か所			
	機械はつり	φ 63-200	2.00	か所			
	防火区画貫通処理	E25	3.00	か所			
	防火区画貫通処理	E31	1.00	か所			
	4)-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
I I-15	電気設備工事						
	舞台音響設備						
	入出力パッチ架		1.00	台			
	電力増幅架		1.00	台			
	音響調整卓		1.00	台			
	効果機器ワゴン		1.00	台			
	舞台袖ワゴン	下手接続盤含む	1.00	台			
	プロセニアムスピーカー		1.00	個			
	サイドスピーカー(1F)		2.00	個			
	サイドスピーカー(2F)		2.00	個			
	固定はね返りスピーカー		2.00	個			
	モニタースピーカー		2.00	個			
	ワイヤレスアンテナ		2.00	個			
	エアモニターマイク		2.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ハンドヘルド型送信機		8.00	個			
	ボディーバック型送信機用マイクロホン		2.00	個			
	ボディーバック型送信機用マイクロホン		2.00	個			
	リチウムイオン電池		10.00	個			
	充電ステーション		5.00	個			
	インカム子機一式	下記明細	4.00	組			
	ベルトバック		4.00	個			
	インターカムヘッドセット		4.00	個			
	インターカムウォールプレート		4.00	個			
	雑材・消耗品費		1.00	式			
	機器設置工事費		1.00	式			
	システム設定調整費		1.00	式			
	音響測定費	施工前後	2.00	回			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	マイクロホン類一式	下記明細					
	ダイナミックマイクロホン		6.00	本			
	グースネックマイクロホン		1.00	本			
	マイクスタンド		1.00	個			
	パッチケーブル	0.3m	30.00	本			
	パッチケーブル	0.5m	10.00	本			
	マイクケーブル	15m	3.00	本			
	マイクケーブル	10m	3.00	本			
	マイクロホンコネクタープレート	2連	4.00	個			
	フロアーマイクコンセント		4.00	個			
	ケーブル	L-4E6AT-EM ころがし	525.00	m			
	ケーブル	L-4E6AT-EM PF管内	39.50	m			
	ケーブル	L-4E6AT-EM 管内	279.00	m			
	ケーブル	4S6-EM ころがし	8.60	m			
	ケーブル	4S8-EM ころがし	53.20	m			
	ケーブル	4S8-EM PF管内	13.00	m			
	ケーブル	4S8-EM 管内	36.20	m			
	ケーブル	EM-5D-FB ころがし	53.70	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル	EM-5D-FB PF管内	13.00	m			
	ケーブル	EM-5D-FB 管内	28.60	m			
	ケーブル	4S10F-EM ころがし	308.00	m			
	ケーブル	4S10F-EM PF管内	49.30	m			
	ケーブル	4S10F-EM 管内	221.00	m			
	ケーブル	EM-STP-Cat6 ころがし	60.40	m			
	ケーブル	EM-STP-Cat6 管内	8.80	m			
	ケーブル	L-4E4-16AT-EM 床下	10.80	m			
	ケーブル	L-4E4-8AT-EM 床下	5.40	m			
	電線管	PF16 隠ぺい	17.50	m			
	電線管	PF22 隠ぺい	79.80	m			
	電線管	E19 露出	28.60	m			
	電線管	E25 露出	120.00	m			
	電線管	E31 露出	44.40	m			
	電線管	E39 露出	20.90	m			
	電線管	E51 露出	33.50	m			
	1種金属線び(MMA)	A型 露出	1.60	m			
	塗装工事	1種金属線び(MMA)	1.60	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	MM用スイッチボックス	A型 1ヶ用	2.00	個			
	MM用コーナーボックス	A型	2.00	個			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS200x200x100	2.00	個			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS200x200x200	2.00	個			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS250x250x150	1.00	個			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS250x250x200	1.00	個			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS400x400x200	1.00	個			
	機械はつり	φ 63-200	4.00	か所			
	機械はつり	φ 75-200	2.00	か所			
	防火区画貫通処理	E39	2.00	か所			
	I-15-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
I I-16	電気設備工事						
	拡声設備						
	壁掛形非常業務放送設備	総合盤組込	1.00	台			
	リモコンマイク		2.00	個			
	天井埋込スピーカー		20.00	個			
	天井埋込スピーカー	パネル黒色	2.00	個			
	天井埋込スピーカー	防滴型	2.00	個			
	天井埋込スピーカー	ATT付	36.00	個			
	壁掛スピーカー	ATT付	11.00	個			
	トランペットスピーカー	1W	1.00	個			
	トランペットスピーカー	10W	3.00	個			
	アッテネーター		23.00	個			
	電源遮断ユニット		7.00	個			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C ころがし	249.00	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C PF管内	13.10	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C 管内	9.90	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル	EM-HP1.2-3C ころがし	860.00	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C PF管内	30.20	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C 管内	142.00	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P ころがし	24.20	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P PF管内	15.00	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P 管内	92.60	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P FEP管内	9.00	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P ころがし	5.80	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P PF管内	9.00	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P 管内	22.60	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-20P ころがし	162.00	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-20P 管内	1.50	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-30P ころがし	75.00	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-50P ころがし	3.80	m			
	ケーブル	EM-MEES1.25sq-2C ころがし	10.50	m			
	ケーブル	EM-MEES1.25sq-2C PF管内	4.00	m			
	ケーブル	EM-MEES1.25sq-2C 管内	2.60	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	電線管	PF16 隠ぺい	43.30	m			
	電線管	PF22 隠ぺい	24.00	m			
	電線管	E19 露出	73.30	m			
	電線管	E31 露出	22.60	m			
	電線管	E39 露出	46.50	m			
	電線管	G16 溶融亜鉛メッキ仕上 露出	46.20	m			
	1種金属線び(MMA)	A型 露出	36.40	m			
	電線管	FEP30 地中	4.50	m			
	MM用スイッチボックス	A型 1ヶ用	16.00	個			
	MM用コーナーボックス	A型	16.00	個			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS150x150x100	3.00	個			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS250x250x200	2.00	個			
	プルボックス ステンレス	SS150x150x100WP-SUS	3.00	個			
	合成樹脂製スイッチボックス	埋込 1ヶ用 D44	19.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	機械はつり	φ 32-200	18.00	か所			
	機械はつり	φ 63-200	6.00	か所			
	機械はつり	φ 75-200	2.00	か所			
	防火区画貫通処理	E19	8.00	か所			
	防火区画貫通処理	E25	1.00	か所			
	防火区画貫通処理	E39	4.00	か所			
	土工事	火災報知設備に含む					
	I -16-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
I	電気設備工事						
I -17	誘導支援設備						
1)	インターホン設備		1.00	式			
2)	トイレ呼出設備		1.00	式			
	合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
1)	インターホン設備						
	電話型インターホン親機	モニター付 総合盤組込 電源アダプター共	1.00	個			
	外部受付用カメラ付ドアホン子機	点字文対応 ボックス共	2.00	個			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C ころがし	59.20	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C 管内	31.60	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-5P ころがし	69.90	m			
	ケーブル	EM-FCPEE0.9-3P ころがし	6.00	m			
	ケーブル	EM-FCPEE0.9-3P 管内	7.00	m			
	電線管	E25 露出	3.50	m			
	電線管	G16 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	26.60	m			
	プルボックス ステンレス	SS150x150x100WP-SUS	1.00	個			
	機械はつり	φ 32-200	7.00	か所			
	防火区画貫通処理	E19	4.00	か所			
	1)-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
2)	トイレ呼出設備						
	呼出表示器	3窓 総合盤組込	1.00	面			
	呼出ボタン		3.00	個			
	呼出ボタン	引きひも付き	3.00	個			
	復旧ボタン付廊下灯		3.00	個			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C ころがし	34.90	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C PF管内	5.70	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C 管内	9.70	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-5P ころがし	69.90	m			
	電線管	PF14 隠ぺい	5.70	m			
	電線管	E19 露出	4.30	m			
	1種金属線び(MMA)	A型 露出	5.40	m			
	合成樹脂製スイッチボックス	埋込 1ヶ用 D44	4.00	個			
	合成樹脂製スイッチボックス	埋込 2ヶ用 D44	2.00	個			
	MM用スイッチボックス	A型 1ヶ用	3.00	個			
	MM用コーナーボックス	A型	3.00	個			
	防火区画貫通処理	E19	1.00	か所			
	2)-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
I	電気設備工事						
I-18	監視カメラ設備						
	監視カメラ装置架	総合盤組込	1.00	組			
	監視カメラ用モニタ	42.5型モニタ 天吊 固定金具共	2.00	台			
	中継HUB	8P 収納BOX(FAN付)共	1.00	組			
	中継HUB	16P 収納BOX(FAN付)共	1.00	組			
	監視カメラ	ドーム型	5.00	個			
	監視カメラ	ハウジング一体型	8.00	個			
	監視カメラ	ハウジング一体・屋外型	1.00	個			
	ケーブル	EM-UTPCAT5e ころがし	739.00	m			
	ケーブル	EM-UTPCAT5e PF管内	2.40	m			
	ケーブル	EM-UTPCAT5e 管内	8.20	m			
	電線管	PF14 隠ぺい	2.40	m			
	電線管	E25 露出	2.50	m			
	電線管	G16 溶融垂鉛メッキ仕上げ 露出	0.70	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	プルボックス ステンレス	SS150x150x100WP-SUS	1.00	個			
	機械はつり	φ 32-200	7.00	か所			
	機械はつり	φ 38-200	3.00	か所			
	機械はつり	φ 50-200	2.00	か所			
	機械はつり	φ 63-200	2.00	か所			
	機械はつり	φ 75-200	1.00	か所			
	防火区画貫通処理	E19	3.00	か所			
	防火区画貫通処理	E25	2.00	か所			
	防火区画貫通処理	E31	2.00	か所			
	I-18-合計						

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
I I-19	電気設備工事						
	火災報知設備						
	複合盤	P型1級70L壁掛自動試験機能 総合盤組込	1.00	面			
	機器収容箱	P型1級	8.00	個			
	機器収容箱	P型1級縦型	2.00	個			
	地区ベル		2.00	個			
	光電式スポット型感知器	1種露出 自動試験機能付	7.00	個			
	光電式スポット型感知器	2種露出 自動試験機能付	25.00	個			
	光電式スポット型感知器	2種埋込 自動試験機能付	35.00	個			
	光電式スポット型感知器	2種露出点検函付 自動試験機能付	1.00	個			
	光電式スポット型感知器	3種露出	4.00	個			
	差動式スポット型感知器	2種露出 自動試験機能付	38.00	個			
	差動式スポット型感知器	2種埋込 自動試験機能付	14.00	個			
	定温式スポット型感知器	1種露出防水 自動試験機能付	13.00	個			
	定温式スポット型感知器	特種露出 自動試験機能付	18.00	個			
	移報器(消火栓始動器)		1.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	自動閉鎖装置	防火戸用ラッチ式	3.00	個			
	立会検査	P型1級	1.00	式			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C ころがし	476.00	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C PF管内	5.00	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C 管内	120.00	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C ころがし	347.00	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C 管内	33.30	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-2C ころがし	49.00	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-2C PF管内	7.00	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-2C 管内	25.20	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-4C ころがし	37.60	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-4C 管内	3.20	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-3P PF管内	9.00	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-3P 管内	13.50	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C ころがし	28.40	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-5P ころがし	109.00	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-5P 管内	7.00	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-5P PF管内	17.90	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル	EM-HP0.9-10P ころがし	284.00	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-10P 管内	50.00	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-10P PF管内	61.30	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-10P FEP管内	13.50	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-15P ころがし	116.00	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-15P 管内	1.50	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3P ころがし	97.30	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3P 管内	25.50	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3P PF管内	19.50	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P ころがし	124.00	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P 管内	7.70	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P ころがし	212.00	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P 管内	12.20	m			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	電線管	PF14 隠ぺい	12.00	m			
	電線管	PF16 隠ぺい	9.00	m			
	電線管	PF22 隠ぺい	32.50	m			
	電線管	PF28 隠ぺい	50.00	m			
	電線管	E19 露出	193.00	m			
	電線管	E25 露出	23.10	m			
	電線管	E31 露出	24.80	m			
	電線管	E39 露出	1.50	m			
	電線管	E51 露出	19.60	m			
	電線管	G42 溶融亜鉛メッキ仕上げ 露出	1.30	m			
	金属製可とう電線管	F17 被覆なし 露出	2.00	m			
	金属製可とう電線管	F24 被覆なし 露出	1.00	m			
	金属製可とう電線管	F30 被覆なし 露出	0.50	m			
	電線管	FEP50 地中	4.50	m			
	1種金属線び(MMA)	A型 露出	1.00	m			
	合成樹脂製スイッチボックス	埋込 1ヶ用 D44	129.00	個			
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS150x150x100	9.00	個			
	プルボックス 合成樹脂	SS150x150x100VE	1.00	個			

区分	名 称	材 名	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
	プルボックス 鋼板製焼付塗装	SS300x300x200	1.00	個			
	プルボックス ステンレス	SS400x400x300WP-SUS	2.00	個			
	機械はつり	φ 32-200	20.00	か所			
	機械はつり	φ 50-200	1.00	か所			
	機械はつり	φ 63-200	1.00	か所			
	機械はつり	φ 75-200	7.00	か所			
	防火区画貫通処理	E19	10.00	か所			
	防火区画貫通処理	E25	1.00	か所			
	防火区画貫通処理	E31	4.00	か所			
	防火区画貫通処理	E39	2.00	カ所			
	防火区画貫通処理	E51	5.00	カ所			
	根切り		1.20	m3			
	埋戻し		0.80	m3			
	残土処理	場内敷均し 建設発生土処分費	0.40	m3			
	砂利地業		0.40	m3			
	地中埋設シート 2倍		3.30	m			
	I-19-合計						